# **OFFERTE**

#### Adres:

Valentuijn Crowel Willemsparkweg 29 1071 GP Amsterdam 06-46170433

valentijncrouwel@gmail.com

#### Offertedatum:

16-12-2024

#### **Offertenummer:**

2024077-V2

#### **Betreft:**

Dakwerkzaamheden



JHF Bouw B.V.
Dukdalfweg 16
1041 BD AMSTERDAM

Tel. 06-14805120 info@jhfbouw.com

### **Bouwplaats voorzieningen:**

- \* Aanvragen vergunning t.b.v. plaatsen autolaadkraan en vuilcontainer (\*)
- \* Plaatsen van een autolaadkraan i.v.m. aanvoer materiaal en gereedschap
- \* Plaatsen vuilcontainer 6m3 i.v.m. afvoeren oude dakpannen

Subtotaal materiaal en arbeid: € 4.026,00

### Dakpannen achterzijde en zijkant:

- \* Verwijderen en afvoeren oude kruispannen, panlatten en tengels
- \* Ondergrond stof- en spijkervrij maken
- \* Plaatsen van damp remmende folie op het dakbeschot
- \* Uitmeten, aanbrengen en vastschieten van stof- & panlatten
- \* Monteren van zinken verholen goten langs de borstwering, schoorstenen en gevel
- \* Plaatsen en haken van OH dakpannen conform voorschriften
- \* Afwerken van de hoekkeper met 20 ponds lood c.a. 50 cm breed

Subtotaal materiaal en arbeid: € 15.257,00

## Zinken dakgoten zijkant en achterzijde:

- \* Tijdelijk verwijderen en later weer terugplaatsen onderste rij dakpannen
- \* Verwijderen en afvoeren bestaande zinken dakgoot
- \* Inmeten en opzetten nieuwe zinkwerk t.b.v. de dakgoot
- \* monteren van stormlippen vastgezet met gedraaide nagels
- \* Monteren en solderen nieuwe zinken dakgoot incl. kopschot, afvoer en separatie

Subtotaal materiaal en arbeid: € 4.818,00

# Zinkwerk dakkapel zijkant:

- \* Demonteren en afvoeren van de bestaande zinken dakbedekking en zijwangen
- \* Inmeten en opzetten van nieuw zinkwerk van de dakbedekking en zijwangen
- \* monteren verholen goten langs de dakkapel
- \* Monteren en solderen van de nieuwe zinken dakbedekking en zijwangen

Subtotaal materiaal en arbeid: € 1.419,00

ING: NL12INGB0006160953 | KvK nr: 86043862 | BTW nr: NL001612521B39

#### Offerte 2024077-V2

## Zinkwerk dakkapel achterkant:

- \* Demonteren en afvoeren van de bestaande zinken zijwangen en raamdorpel
- \* Inmeten en opzetten van nieuw zinkwerk van de zijwangen en raamdorpel
- \* monteren verholen goten langs de dakkapel
- \* Monteren en solderen van de nieuwe zinken zijwangen en raamdorpel

Subtotaal materiaal en arbeid: € 1.298,00

## **Schoorstenen renovatie 2 stuks:**

- \* Uitslijpen, verwijderen en afvoeren bestaand loodwerk
- \* Monteren en vastzetten van nieuw loodwerk 15cm/18P
- \* Afvoegen van het nieuwe loodwerk met grijze cementmortel
- \* Monteren en vastzetten van een nieuwe loden zaling t.b.v. de waterdichte aansluiting naar het pannendak
- \* Afvoegen van de nieuwe loden zaling met grijze cementmortel

Subtotaal materiaal en arbeid: € 2.024,00

## Borstwering voorzijde en gevel achterzijde:

- \* Uitslijpen, verwijderen en afvoeren bestaand loodwerk
- \* Monteren en vastzetten van nieuw loodwerk 15cm/18P
- \* Afvoegen van het nieuwe loodwerk met grijze cementmortel

Subtotaal materiaal en arbeid: € 1.078,00

# **Dakbedekking Overlagen bovendak:**

- \* Schoon- & droogmaken van de bestaande dakbedekking
- \* Verwijderen en afvoeren bestaande randafwerking, stadsuitlopen, ontluchtingen en doorvoeren
- \* Inwerken van zelfklevende kantstroken rondom alle dakopstanden
- \* Inwerken en aansluiten van ontluchtingen en doorvoeren
- \* Branden van toplaag 470K24 donkergrijs gemineraliseerd
- \* Monteren van een zinken druipprofiel
- \* Inwerken van kantstroken 470K24 donkergrijs gemineraliseerd

Subtotaal materiaal en arbeid: € 3.608,00

#### Zinken zaling voor 2 schoorstenen:

- \* Verwijderen bestaande zinken zaling
- \* Inmeten en opzetten nieuwe zinken zaling
- \* Monteren van stormlippen vastgezet met gedraaide nagels
- \* Op maat maken en monteren van de zinken zaling

Subtotaal materiaal en arbeid:	€ 920,00
Totaal excl BTW: (*)	€ 34.448,00
21% BTW over € 34.448,00	€ 7.234,08
9% BTW over € 0,00	€ 0,00
Totaal incl. BTW (*)	€ 41.682,08

#### Voorwaarden \*:

- \* Geldigheidsduur offerte: 30 dagen
- \* Betalingscondities factuur: Factuurdatum + 7 dagen
- \* Planning is altijd o.v.b. van weersomstandigheden
- \* Kosteloos gebruik van toilet, stroom-& watervoorzieningen
- \* Exclusief parkeerkosten, deze worden 1:1 in rekening gebracht
- \* Exclusief vergunningskosten, deze kosten worden na de aanvraag 1:1 in rekening gebracht
- \* Kosten dakbeschot vervangen per m2: 95,- inclusief arbeidsloon indien nodig
- \* Exclusief aanbrengen afschot gootbodem
- \* Steiger benodigd voor uitvoering werkzaamheden aan de achterzijde, dit wordt geregeld door derden

ING: NL12INGB0006160953 | KvK nr: 86043862 | BTW nr: NL001612521B39

## Offerte 2024077-V2

\* Werkzaamheden zullen deels vanaf het dak van de buren moeten plaats vinden, dit dient de opdrachtgever met de buren af te stemmen

<b>Betalingscondities *:</b>	Excl. BTW	9% BTW	21% BTW	Incl. BTW
50% bij opdracht	€ 17.224,00	€ 0,00	€ 3.617,04	€ 20.841,04
45% tijdens werkzaamheden	€ 15.501,60	€ 0,00	€ 3.255,34	€ 18.756,94
5% bij oplevering	€ 1.722,40	€ 0,00	€ 361,70	€ 2.084,10
Totaal:	€ 34.448,00	€ 0,00	€ 7.234,08	€ 41.682,08

Mocht u nog vragen hebben over deze offerte dan kunt u altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,	Handtekening voor akkoord klant:	
ML	Plaats:	
H	Datum:	
John Fenenga   Eigenaar		
JHF Bouw B.V.		
06-14805120		